

泉の森・ふれあいの森照明設備LED化更新賃貸借  
対象設備調書

令和8年5月8日現在

泉の森・ふれあいの森照明設備LED化更新賃貸借対象施設調書

	総数	改修 必要数	屋内			屋外				
			水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他		
①-1泉の森	34	34	13	0	11	2	21	2	16	3
①-2ふれあいの森	87	86	19	0	12	7	67	61	6	0
③自然観察センター・しらかしのいえ	212	160	153	15	81	57	7	0	7	0
④グリーンアップセンター	102	74	54	6	12	36	20	3	17	0
⑤郷土民家園	33	33	27	0	8	19	6	5	1	0
⑥ふれあいキャンプ場	21	18	16	0	16	0	2	0	0	2
合計	489	405	282	21	140	121	123	71	47	5

想定点灯時間について

●一日当り点灯時間

※自動点滅器による制御は、12hr/日とする

※開館時間が定まっているものは、その時間を基本に利用度を勘案するものとする

※草柳広場トイレは、夜間閉鎖のため利用時のみ1hr/日とする

※0hr/日は、著しく点灯時間が短いものである

●年間当り点灯日数

※標準開館日：365日－休館日51週×1日－年末年始休6日＝308日

※郷土民家園：標準開館日308日－6月～10月毎週火曜臨時休園153/7週×1日≒285日

※ふれあいキャンプ場：標準開館日308日－12月～2月平日休場(90/7週×5日－年末年始重複6＋祝日3)日≒240日

※ドッグラン・泉の森シルバー詰所：365日－年末年始休6日＝359日

①-1泉の森（しらかしのいえ除く）

トイレ H2新築 (株)サイエンス 現地組上げログハウス

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
外構	1	ポールライト	未改修	要改修 (器具交換・防水)	平日日中 高所作業	無し		0	0	0	0	1	1	0	0	12	365
男性	1	蛍光灯1本型 ガード付	未改修	要改修 (器具交換・防水)	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株)FA41264+FK41550	1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
女性	1	蛍光灯1本型 ガード付	未改修	要改修 (器具交換・防水)	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株)FA41264+FK41550	1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
多目的	1	蛍光灯1本型 ガード付	未改修	要改修 (器具交換・防水)	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株)FA41264+FK41550	1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
多目的	1	蛍光灯10W1本型	未改修	要改修 (器具交換・防水)	平日日中 臨時閉鎖	あり	「使用中」松下電工(株)FW11971 センサースイッチ松下電工(株)EK2051不良?	1	0	1	0	0	0	0	0	2	365
多目的	1	パトライト	未改修	要改修 (器具交換・防水)	平日日中 臨時閉鎖	無し		1	0	0	1	0	0	0	0	0	365
計	6		改修必要数	6				5	0	4	1	1	1	0	0		

作業員詰所 H2新築

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
事務室	5	蛍光灯1本型	未改修	要改修 (器具交換)	要調整 (平日日中)	無し		5	0	5	0	0	0	0	0	3	359
事務室	1	蛍光灯1本型	LED済 (器具交換済)	要改修 (器具交換)	要調整 (平日日中)	無し	古いので交換	1	0	0	1	0	0	0	0	3	359
入口	1	蛍光灯1本型	未改修	要改修 (器具交換・防水)	要調整 (平日日中)	無し		0	0	0	0	1	0	1	0	12	365
入口	1	赤色灯電球型	未改修	要改修 (器具交換・防水)	要調整 (平日日中)	無し		0	0	0	0	1	0	0	1	12	365
計	8		改修必要数	8				6	0	5	1	2	0	1	1		

水車小屋 H2新築

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
水車小屋	2	蛍光灯1本型	未改修	要改修 (器具交換・防水)	平日日中	無し		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
計	2		改修必要数	2				2	0	2	0	0	0	0	0		

園地

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
緑のかけ橋西詰	1	ポールライト水銀灯	未改修	要改修 (器具交換・防水)	平日日中 高所作業	無し		0	0	0	0	1	1	0	0	12	365
計	1		改修必要数	1				0	0	0	0	1	1	0	0		

①-1泉の森（しらかしのいえ除く）

第1駐車場

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
駐車場	2	ポールライト水銀灯	LED済 (バイパス)	要改修 (器具交換・防水)	平日日中 高所作業	平面図及び 発注構造図あり	古いので交換	0	0	0	0	2	0	0	2	12	365
計	2		改修必要数	2				0	0	0	0	2	0	0	2		

散策路

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
東名下BOX	8	蛍光灯1本型 ガード付	未改修	要改修（器具交換） （防水型いたずら防 止）	平日日中 通行止め	無し	長	0	0	0	0	8	0	8	0	24	365
東名下BOX	7	蛍光灯1本型 ガード付	未改修	要改修（器具交換） （防水型いたずら防 止）	平日日中 通行止め	無し	短	0	0	0	0	7	0	7	0	24	365
計	15		改修必要数	15				0	0	0	0	15	0	15	0		

泉の森計	34		改修必要数	34				13	0	11	2	21	2	16	3		
------	----	--	-------	----	--	--	--	----	---	----	---	----	---	----	---	--	--

①-2ふれあいの森（グリーンアップセンター除く）

ふれあいの森草柳（そうやぎ）広場

トイレ 榊中村製作所 ユニット型 H18

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
小便器	1	電球タイプ	LED済 (バイパス)	要改修（器具交換） (防水型)	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株) LW56983WT?ミニクリプトン60W	1	0	0	1	0	0	0	0	1	365
男性	1	電球タイプ	LED済 (バイパス)	要改修（器具交換） (防水型)	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株) LW86475ミニクリプトン75W	1	0	0	1	0	0	0	0	1	365
女性	1	電球タイプ	LED済 (バイパス)	要改修（器具交換） (防水型)	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株) LW86475ミニクリプトン75W	1	0	0	1	0	0	0	0	1	365
多目的	1	電球タイプ	LED済 (バイパス)	要改修（器具交換） (防水型)	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株) LW86475ミニクリプトン75W	1	0	0	1	0	0	0	0	1	365
多目的	1	パトライト	不明	要改修（器具交換） (防水型)	平日日中 臨時閉鎖	あり	パトライトWHB-100電球12V5W	1	0	0	1	0	0	0	0	0	365
用具入れ	0						受電盤あり	0	0	0	0	0	0	0	0		
草柳広場計	5		改修必要数	5				5	0	0	5	0	0	0	0		

ふれあいの森ドッグラン

事務棟 コンテナユニット H21?

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
事務室	1	蛍光灯1本型	未改修	要改修（器具交換）	要調整 (開場時日中)	無し		1	0	1	0	0	0	0	0	4	359
ドッグラン計	1		改修必要数	1				1	0	1	0	0	0	0			

ふれあいの森親水広場（右岸）

西園地

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
園地	8	ポールライト 水銀灯250W	未改修	要改修（景観配慮）	平日日中 高所作業	平面図構造図 あり	日本電池(株) (現GSユアサ) H9	0	0	0	0	8	8	0	0	12	365
小計	8		改修必要数	8				0	0	0	0	8	8	0	0		

ふれあいの森親水広場（左岸）

北園地

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
園地	3	ポールライト 水銀灯250W	未改修	要改修（景観配慮）	平日日中 高所作業	無し		0	0	0	0	3	3	0	0	12	365
小計	3		改修必要数	3				0	0	0	0	3	3	0	0		

売店 ユニットハウス（LCX28） H18

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
売店	1	蛍光灯2本型	未改修	要改修（器具交換）	休店日日中	無し		1	0	1	0	0	0	0	0	5.5	295
小計	1		改修必要数	1				1	0	1	0	0	0	0			

①-2ふれあいの森（グリーンアップセンター除く）

ふれあいの森親水広場（左岸）

トイレ (株)ガイエンス 現地組上げログハウス H13

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
男性	1	蛍光灯40W1本型 ガード付	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 臨時閉鎖	竣工図あり	松下電工(株) FA41032+FK41533	1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
女性	1	蛍光灯40W1本型 ガード付	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 臨時閉鎖	竣工図あり	松下電工(株) FA41032+FK41533	1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
多目的	1	蛍光灯40W1本型 ガード付	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 臨時閉鎖	竣工図あり	松下電工(株) FA41032+FK41533	1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
多目的	1	蛍光灯10W1本型	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 臨時閉鎖	竣工図あり	「使用中」松下電工(株)FA11928 センサースイッチ松下電工(株)EK54101不良？	1	0	1	0	0	0	0	0	2	365
多目的	1	パトライト	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 臨時閉鎖	無し		1	0	0	1	0	0	0	0	0	365
用具入れ	1	蛍光灯40W1本型 ガード付	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 臨時閉鎖	竣工図あり	松下電工(株) FA41032+FK41533	1	0	1	0	0	0	0	0	1	365
小計	6		改修必要数	6				6	0	5	1	0	0	0			

東南園地

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
園地	7	ポールライト 水銀灯250W	未改修	要改修（景観配慮）	平日日中 高所作業	平面図構造図 あり	日本電池(株)（現GSユアサ） H8	0	0	0	0	7	7	0	0	12	365
園地	1	ポールライト 水銀灯250W	LED済 （器具交換済）	改修不要		無し	日本電池(株)（現GSユアサ） H8	0	0	0	0	0	0	0	0	12	365
園路（上段）	10	ポールライト IL100W	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 高所作業	平面図構造図 あり	山田照明(株) H8	0	0	0	0	10	10	0	0	12	365
園路（下段）	7	ポールライト 水銀灯250W	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 高所作業	平面図構造図 あり	前田屋外美術(株) H8	0	0	0	0	7	7	0	0	12	365
相鉄下BOX	1	庭園灯	未改修？	要改修（器具交換） （防水型いたずら防 止）	平日日中 通行止め	平面図あり構 造図なし	広場側	0	0	0	0	1	0	1	0	12	365
相鉄下BOX	1	庭園灯 ツイン蛍光灯	未改修	要改修（器具交換） （防水型いたずら防 止）	平日日中 通行止め	平面図構造図 あり	奥側 松下電工(株) H8	0	0	0	0	1	0	1	0	12	365
小計	27		改修必要数	26				0	0	0	0	26	24	2	0		
親水広場計	45		改修必要数	44				7	0	6	1	37	35	2	0		

ふれあいの森緑の見本園

駐車場

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
駐車場	2	ポールライト 水銀灯250W	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 高所作業 臨時閉鎖	平面図発注構 造図あり	岩崎電気(株) H5	0	0	0	0	2	2	0	0	12	365
緑の見本園計	2		改修必要数	2				0	0	0	0	2	2	0	0		

①-2ふれあいの森（グリーンアップセンター除く）

ふれあいの森ふれあい広場  
園地

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
園地	12	ポールライト 水銀灯200W	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 高所作業	平面図発注構 造図あり	安定器別柱、和光電材機器(株) H3	0	0	0	0	12	12	0	0	12	365
木橋	4	親柱埋め込み	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中	無し		0	0	0	0	4		4	0	12	365
小計	16		改修必要数	16				0	0	0	0	16	12	4	0		

トイレ (株)ガイエンス 現地組上げログハウス H3

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
男性	1	蛍光灯40W1本型 ガード付	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 臨時閉鎖	無し		1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
女性	1	蛍光灯40W1本型 ガード付	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 臨時閉鎖	無し		1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
多目的	1	蛍光灯40W1本型 ガード付	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 臨時閉鎖	無し		1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
多目的	1	蛍光灯10W1本型	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 臨時閉鎖	無し	「使用中」、センサー不良？	1	0	1	0	0	0	0	0	2	365
多目的	1	パトライト	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 臨時閉鎖	無し		1	0	0	1	0	0	0	0	0	365
小計	5		改修必要数	5				5	0	4	1	0	0	0	0		
ふれあい広場計	21		改修必要数	21				5	0	4	1	16	12	4	0		

ふれあいの森東ヶ里（あずまがさと）緑地  
園地

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
園地	12	ポールライト 水銀灯250W	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中 高所作業	平面図発注構 造図あり	岩崎電気(株) H8・H9	0	0	0	0	12	12	0	0	12	365
小計	12		改修必要数	12				0	0	0	0	12	12	0	0		

ポンプ室 (株)ガイエンス H8新築

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
ポンプ室	1	蛍光灯2本型	未改修	要改修（器具交換）	要調整 （平日日中）	無し		1	0	1	0	0	0	0	0	3	365
小計	1		改修必要数	1				1	0	1	0	0	0	0	0		
東ヶ里緑地計	13		改修必要数	13				1	0	1	0	12	12	0	0		

ふれあいの森計	87		改修必要数	86				19	0	12	7	67	61	6	0		
---------	----	--	-------	----	--	--	--	----	---	----	---	----	----	---	---	--	--

②自然観察センター・しらかしのいえ H8新築

キュービクルあり

エントランスホール

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間		
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年	
底下	9	ダウンライト	LED済 (器具交換済)	改修不要			(M13)	0	0	0	0	0	0	0		
風除け室	3	ダウンライト	LED済 (器具交換済)	改修不要			(L18)	0	0	0	0	0	0	0		
風除け室	1	非常照明	未改修	要改修(器具交換)	休館日日中	あり	松下電工(株)LB91752(T13)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1Fキャット ウォーク下	7	ダウンライト	LED済 (器具交換済)	改修不要			(L18)	0	0	0	0	0	0	0		
1Fホール壁付け	8	電球?	未改修	要改修(器具交換)	休館日日中	あり	松下電工(株)LW56136T(H18)	8	0	0	8	0	0	0	8	308
1F螺旋階段後壁 付け	3	スポットライト	LED済 (器具交換済)	改修不要			(器具対象番号なし)	0	0	0	0	0	0	0		
ホール天井	9	ダウンライト	未改修	要改修(器具交換)	休館日日中 高所作業	あり	松下電工(株)YB75077加工+40YB62LB図番 T4BB26489-K+T4AY11329-K2	9	9	0	0	0	0	0	8	308
ホール天井	6	非常照明	未改修	要改修(器具交換)	休館日日中 高所作業	あり	松下電工(株)LB93072(U30)	6	0	0	6	0	0	0	0	0
計	46		改修必要数	24				24	9	0	15	0	0	0		

土間

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間		
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年	
土間	9	蛍光灯型ダウンライト	未改修	要改修(器具交換)	休館日日中	あり	松下電工(株)NF21554B(L27)	9	0	9	0	0	0	0	8	308
土間	2	非常照明	未改修	要改修(器具交換)	休館日日中	あり	器具図なし(T30)	2	0	0	2	0	0	0	0	0
計	11		改修必要数	11				11	0	9	2	0	0	0		

事務室

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
事務室	6	蛍光灯2本型	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	松下電工(株)NF42650K(B42)	6	0	6	0	0	0	0	0	10	308
事務室	6	蛍光灯2本型非常照明	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	松下電工(株)NF42650K(B42)	6	0	6	0	0	0	0	0	10	308
事務室	2	非常照明	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	松下電工(株)LB93670K(S30)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
カウンター	2	蛍光灯1本型	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	松下電工(株)FA41800(E41)	2	0	2	0	0	0	0	0	8	308
救護室	1	吊下げ式蛍光灯	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	松下電工(株)HD8920T(G32)	1	0	1	0	0	0	0	0	2	308
男性更衣室	1	蛍光灯1本型	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	松下電工(株)FA41002(A41)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	308
女性更衣室	1	蛍光灯1本型	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	松下電工(株)FA41002(A41)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	308
給湯室	1	蛍光灯1本型	未改修	要改修（器具交換防水型）	休館日日中	あり	松下電工(株)FA41002(A41)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	308
流し	1	蛍光灯1本型	未改修	要改修（器具交換防水型）	休館日日中	あり	松下電工(株)HW2650T(D21)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	308
脱衣室	1		未改修	要改修（器具交換防水型）	休館日日中	あり	松下電工(株)HLA1277K(K18)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
浴室	1		未改修	要改修（器具交換防水型）	休館日日中	あり	器具図なし（ユニットバス？）	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
廊下	1	ダウンライト	LED済 (器具交換済)	改修不要			(L18)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	308
廊下	1	非常照明	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	松下電工(株)LB91670K(S13)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
倉庫	1	ダウンライト	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	松下電工(株)HLA1277K(K18)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
計	26		改修必要数	25				25	0	19	6	0	0	0	0		

②自然観察センター・しらかしのいえ H8新築

キュービクルあり

サービスホール・1F廊下・トイレ

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間		
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年	
サービスホール・廊下	11	ダウンライト	LED済 (器具交換)	改修不要			(L18)	0	0	0	0	0	0	0		
サービスホール・廊下	2	ダウンライト	LED済 (器具交換)	改修不要			(N85)	0	0	0	0	0	0	0		
サービスホール・廊下	1	蛍光灯型ダウンライト	未改修	要改修(器具交換)	休館日日中	あり	松下電工(株)NF21554B(L27)	1	0	1	0	0	0	0	8	308
サービスホール・廊下	2	非常照明	未改修	要改修(器具交換)	休館日日中	あり	器具図なし(T30)	2	0	0	2	0	0	0	0	0
男性	6	ダウンライト	LED済 (器具交換済)	改修不要			(K18)	0	0	0	0	0	0	0		
男性	2	蛍光灯?	未改修	要改修(器具交換) (防水型)	休館日日中	あり	洗面、松下電工(株)LW86129T(J60)	2	0	2	0	0	0	0	8	308
男性	1	ダウンライト	LED済 (器具交換済)	改修不要			SK、(K18)	0	0	0	0	0	0	0		
女性	5	ダウンライト	LED済 (器具交換済)	改修不要			(K18)	0	0	0	0	0	0	0		
女性	2	蛍光灯?	未改修	要改修(器具交換) (防水型)	休館日日中	あり	洗面、松下電工(株)LW86129T(J60)	2	0	2	0	0	0	0	8	308
多目的	2	ダウンライト	未改修	要改修(器具交換) (防水型)	休館日日中	あり	松下電工(株)HLA1277K?(K18)	2	0	0	2	0	0	0	8	308
多目的	1	蛍光灯?	未改修	要改修(器具交換)	休館日日中	あり	「使用中」、松下電工(株)図番Z3W20884K(T21)	1	0	1	0	0	0	0	2	308
計	35		改修必要数	10				10	0	6	4	0	0	0		

多目的ルーム

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間		
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年	
ルーム	14	蛍光灯2本型	未改修	要改修(器具交換)	空室時日中	あり	松下電工(株)NF42650K(B42)	14	0	14	0	0	0	0	2	120
ルーム	4	非常照明	未改修	要改修(器具交換)	空室時日中	あり	松下電工(株)LB93670K(S30)	4	0	0	4	0	0	0	0	0
倉庫	2	蛍光灯1本型 ガード付	未改修	要改修(器具交換)	空室時日中	あり	松下電工(株)FA41002+FK41500(A41G)	2	0	2	0	0	0	0	0	0
EV機械室	1	蛍光灯1本型	未改修	要改修(器具交換)	空室時日中	あり	松下電工(株)FA41002(A41)	1	0	1	0	0	0	0	0	0
EV機械室	1	非常照明	未改修	要改修(器具交換)	空室時日中	あり	松下電工(株)LB91070(U13)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
計	22		改修必要数	22				22	0	17	5	0	0	0		

②自然観察センター・しらかしのいえ H8新築

キュービクルあり

展示ホール・2F廊下・キャットウォーク

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間		
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年	
ギャラリー天井	6	ダウンライト	未改修	要改修（器具交換）	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株)YB75077加工+40YB62LB図番 T4BB26489-K+T4AY11329-K2	6	6	0	0	0	0	0	8	308
ギャラリー天井	3	非常照明	未改修	要改修（器具交換）	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株)LB93072(U30)	3	0	0	3	0	0	0	0	0
ギャラリー壁付け	4	電球型？	未改修	要改修（器具交換）	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株)LW56136T(H18)	4	0	0	4	0	0	0	8	308
ギャラリーEV前	2	スポットライト	LED済 (器具交換済)	改修不要			(Y85)	0	0	0	0	0	0	0		
南廊下	4	電球型？	未改修	要改修（器具交換）	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株)LW56136T(H18)	4	0	0	4	0	0	0	8	308
北廊下	4	電球型？	未改修	要改修（器具交換）	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株)LW56136T(H18)	4	0	0	4	0	0	0	8	308
キャットウォーク	4	電球型？	未改修	要改修（器具交換）	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株)LW56136T(H18)	4	0	0	4	0	0	0	8	308
計	27		改修必要数	25				25	6	0	19	0	0	0		

図書コーナー

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間		
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年	
図書コーナー	8	蛍光灯2本型	未改修	要改修（器具交換）	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株)NF42650K(B42)	8	0	8	0	0	0	0	8	308
図書コーナー	1	非常照明	未改修	要改修（器具交換）	平日日中 臨時閉鎖	あり	松下電工(株)LB93670K(S30)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
計	9		改修必要数	9				9	0	8	1	0	0	0		

ボランティアルーム

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間		
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年	
ボラルーム	8	蛍光灯2本型	未改修	要改修（器具交換）	空室時日中	あり	松下電工(株)NF42650K(B42)	8	0	8	0	0	0	0	2	57
ボラルーム	2	非常照明	未改修	要改修（器具交換）	空室時日中	あり	松下電工(株)LB93670K(S30)	2	0	0	2	0	0	0	0	0
計	10		改修必要数	10				10	0	8	2	0	0	0		

2F倉庫

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間		
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年	
倉庫	8	蛍光灯2本型 ガード付	未改修	要改修（器具交換）	要調整（平日日中）	あり	松下電工(株)FA42038+FK42550(A42G)	8	0	8	0	0	0	0	0	0
倉庫	2	非常照明	未改修	要改修（器具交換）	要調整（平日日中）	あり	器具不明(器具対象番号なし)	2	0	0	2	0	0	0	0	0
計	10		改修必要数	10				10	0	8	2	0	0	0		

②自然観察センター・しらかしのいえ H8新築

キュービクルあり

作業員室

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
作業員室	6	蛍光灯2本型	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	松下電工(株)NF42650K(B42)	6	0	6	0	0	0	0	0	3	308
作業員室	1	非常照明	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	松下電工(株)LB93670K ? (U30→S30)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
計	7		改修必要数	7				7	0	6	1	0	0	0	0		

外壁

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
外壁	7	蛍光灯1本型？	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中	あり	松下電工(株)YF31510(I27)	0	0	0	0	7	0	7	0	12	308
計	7		改修必要数	7				0	0	0	0	7	0	7	0		

外構

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
庭園	2	ポールライト	LED済（器具交換済）	改修不要				0	0	0	0	0	0	0	0		
計	2		改修必要数	0				0	0	0	0	0	0	0	0		

しらかしのいえ計	212		改修必要数	160				153	15	81	57	7	0	7	0		
----------	-----	--	-------	-----	--	--	--	-----	----	----	----	---	---	---	---	--	--

③グリーンアップセンター H5新築

キュービクルあり

エントランスホール

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
庇下	1	NH140W	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	休館日日中	あり		0	0	0	0	1	0	1	0	12	365
風除け室	3	元FL28W-2	LED済 （器具交換済）	改修不要				0	0	0	0	0	0	0	0	11.5	308
風除け室	2	非常照明？	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり		2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ホール	9	元FL28W-2	LED済 （器具交換済）	改修不要				0	0	0	0	0	0	0	0		
ホール	1	ハロゲン23W	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	非常照明？	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ホール	2	スポットライト	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	無し		2	0	0	2	0	0	0	0	11.5	308
ホール	1	元FL20W-1	LED済 （器具交換済）	改修不要			誘導灯	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	19		改修必要数	6				5	0	0	5	1	0	1	0		

図書コーナー&相談コーナー

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
ホール	10	元FL28W-2	LED済 （器具交換済）	改修不要				0	0	0	0	0	0	0			
ホール	1	ハロゲン23W	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	あり	非常照明？	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ホール	2	スポットライト	未改修	要改修（器具交換）	休館日日中	無し	本棚上	2	0	0	2	0	0	0	0	7.5	308
計	13		改修必要数	3				3	0	0	3	0	0	0			

ギャラリー

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
ホール	25	ハロゲン50W	未改修	要改修（器具交換）	空室時日中	あり	吊照明	25	0	0	25	0	0	0	0	7.5	56
ホール	6	MF250W-L	未改修	要改修（器具交換）	空室時日中 高所作業	あり	天井付け	6	6	0	0	0	0	0	0	7.5	56
ホール	2	ハロゲン23W	未改修	要改修（器具交換）	空室時日中	あり	天井付け非常照明？	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ホール	2	元FL20W-1	LED済 （器具交換済）	改修不要			誘導灯	0	0	0	0	0	0	0	0		
倉庫	1	FL40W-1 ガード付	未改修	要改修（器具交換）	空室時日中	あり		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
機械室	1	FL40W-1 ガード付	未改修	要改修（器具交換）	空室時日中	あり		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
計	37		改修必要数	35				35	6	2	27	0	0	0	0		

③グリーンアップセンター H5新築

キュービクルあり

事務室

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
事務室	7	FL40W-2	未改修	要改修（器具交換）	休館日中	あり		7	0	7	0	0	0	0	0	10	308
事務室	1	元FL40W-2	LED済 （器具交換済）	改修不要		無し		0	0	0	0	0	0	0			
事務室	2	FL40W-2非常照明	未改修	要改修（器具交換）	休館日中	あり		2	0	2	0	0	0	0	10	308	
事務室	2	元FL20W-1	LED済 （器具交換済）	改修不要			誘導灯	0	0	0	0	0	0	0			
流し	1		未改修？	要改修（器具交換） （防水型）	休館日中	無し		1	0	0	1	0	0	0	1	308	
ロッカー室	1	FL40W-1	未改修	要改修（器具交換）	休館日中	あり		1	0	1	0	0	0	0	1	308	
計	14		改修必要数	11				11	0	10	1	0	0	0			

外壁

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
1F中庭	3	FL18W-1防水型	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中	あり	図面と別タイプ？	0	0	0	0	3	0	3	0	12	365
1F北～西	4	FL18W-1防水型	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中	あり	図面と別タイプ？	0	0	0	0	4	0	4	0	12	365
1Fエントランス	2	FL18W-1防水型	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中	あり		0	0	0	0	2	0	2	0	12	365
2F外階段	2	FL18W-1防水型	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中	あり	図面と別タイプ？	0	0	0	0	2	0	2	0	12	365
2F外通路	5	FL18W-1防水型	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	平日日中	あり	コミセン対応？		0	0	0	5	0	5	0	12	365
計	16		改修必要数	16				0	0	0	0	16	0	16	0		

※現在は故障のためすべて不点灯

外構

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
エントランスより西	3	MF250W-L	未改修	要改修（器具交換）	曜日不問日中	あり	図面と別タイプ	0	0	0	0	3	3	0	0	12	365
計	3		改修必要数	3				0	0	0	0	3	3	0	0		

グリーンアップセンター計	102		改修必要数	74				54	6	12	36	20	3	17	0		
--------------	-----	--	-------	----	--	--	--	----	---	----	----	----	---	----	---	--	--

④郷土民家園

旧小川家 H5移築※文化財対応

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
土間	2	IL100W梁づけ型	撤去済み	新規設置（復旧）	開園日中 臨時閉鎖、文化財	あり		2	0	0	2	0	0	0	0	7	288
土間	1	IL100W吊下げ型	撤去済み	新規設置（復旧）	開園日中 臨時閉鎖、文化財	あり		1	0	0	1	0	0	0	0	7	288
座敷	2	IL100W吊下げ型	未改修	要改修（器具交換）	開園日中 臨時閉鎖、文化財	あり		2	0	0	2	0	0	0	0	7	288
デエ	1	IL100W吊下げ型	未改修	要改修（器具交換）	開園日中 臨時閉鎖、文化財	あり		1	0	0	1	0	0	0	0	7	288
へや	1	IL100W梁づけ型	未改修	要改修（器具交換）	開園日中 臨時閉鎖、文化財	あり		1	0	0	1	0	0	0	0	7	288
計	7		改修必要数	7				7	0	0	7	0	0	0	0		

旧北島家 H5移築※文化財対応

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
土間	6	スポットライト	未改修	要改修（器具交換）	開園日中 臨時閉鎖、文化財	あり		6	0	0	6	0	0	0	0	7	288
座敷	1	IL60W-4直付け型	未改修	要改修（器具交換）	開園日中 臨時閉鎖、文化財	あり		1	0	0	1	0	0	0	0	7	288
勝手	1	IL100W吊下げ型	未改修	要改修（器具交換）	開園日中 臨時閉鎖、文化財	あり		1	0	0	1	0	0	0	0	7	288
奥	1	IL60W-4吊下げ型	未改修	要改修（器具交換）	開園日中 臨時閉鎖、文化財	あり	現状直付け型？	1	0	0	1	0	0	0	0	7	288
納戸	1	IL60W-4吊下げ型	未改修	要改修（器具交換）	開園日中 臨時閉鎖、文化財	あり	現状直付け型？	1	0	0	1	0	0	0	0	7	288
計	10		改修必要数	10				10	0	0	10	0	0	0	0		

事務室棟 H5新築

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
事務室	6	FL40W-2	未改修	要改修（器具交換）	開館日中	あり		6	0	6	0	0	0	0	10	288	
給湯室	1	IL60W	未改修	要改修（器具交換）	開館日中	あり	現状ない？	1	0	0	1	0	0	0	1	288	
流し	1		未改修？	要改修（器具交換） （防水型）	開館日中	無し		1	0	1	0	0	0	0	1	288	
トイレ	1	IL60W	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	開館日中	あり		1	0	0	1	0	0	0	1	288	
トイレ	1	FL10W-1	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	開館日中	あり		1	0	1	0	0	0	0	1	288	
玄関	1	FL13W-1	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	開館日中	あり		0	0	0	0	1	0	1	0	12	365
計	11		改修必要数	11				10	0	8	2	1	0	1	0		

④郷土民家園

外構

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
正面門脇	1	NH220W	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	開園日日中	あり		0	0	0	0	1	1	0	0	12	365
小川家前庭	1	NH220W	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	開園日日中	あり		0	0	0	0	1	1	0	0	12	365
外階段脇	1	NH220W	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	開園日日中	あり		0	0	0	0	1	1	0	0	12	365
北島家前庭	1	NH220W	LED済（バイパス）	要改修（器具交換） （防水型）	開園日日中	あり		0	0	0	0	1	1	0	0	12	365
園地南西角	1	NH220W	未改修	要改修（器具交換） （防水型）	開園日日中	あり		0	0	0	0	1	1	0	0	12	365
計	5		改修必要数	5				0	0	0	0	5	5	0	0		

※現在は故障のため1灯不点灯

民家園計	33		改修必要数	33				27	0	8	19	6	5	1	0		
------	----	--	-------	----	--	--	--	----	---	---	----	---	---	---	---	--	--

⑤ふれあいキャンプ場

炊事場棟 H2新築

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
炊事場	8	FL40W-1	未改修	要改修（器具交換）	非稼働時日中	あり		8	0	8	0	0	0	0	0	1	240
計	8		改修必要数	8				8	0	8	0	0	0	0			

管理棟 H2新築

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
事務室	1	FL27W	未改修	要改修（器具交換）	要調整（平日日中）	あり		1	0	1	0	0	0	0	8	308	
事務室	1	FL40W-1	未改修	要改修（器具交換）	要調整（平日日中）	あり		1	0	1	0	0	0	0	8	308	
事務室	1	IL40	未改修	要改修（器具交換）（防水型）	要調整（平日日中）	あり	外壁	0	0	0	0	1	0	0	1	12	365
倉庫	3	元FL20W-1ガード付	LED済（器具交換済）	改修不要				0	0	0	0	0	0	0			
計	6		改修必要数	3				2	0	2	0	1	0	0	1		

トイレ棟 H2新築

細別	基数	種類	LED現況	LED対応有無	施工条件	図面等	備考	屋内			屋外			想定点灯時間			
								水銀灯	蛍光灯	その他	水銀灯	蛍光灯	その他	点灯hr/日	点灯日/年		
前室	1	IL40	未改修	要改修（器具交換）（防水型）	平日日中 臨時閉鎖	あり	外壁	0	0	0	0	1	0	0	1	12	365
前室	1	FL20W-1SUS	未改修	要改修（器具交換）（防水型）	平日日中 臨時閉鎖	あり		1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
男性	1	FL20W-1SUS	未改修	要改修（器具交換）（防水型）	平日日中 臨時閉鎖	あり		1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
男性	1	FL40W-1SUS	未改修	要改修（器具交換）（防水型）	平日日中 臨時閉鎖	あり		1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
女性	1	FL40W-1SUS	未改修	要改修（器具交換）（防水型）	平日日中 臨時閉鎖	あり		1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
多目的	1	FL40W-1SUS	未改修	要改修（器具交換）（防水型）	平日日中 臨時閉鎖	あり		1	0	1	0	0	0	0	0	12	365
多目的	1	FL10W-1	未改修	要改修（器具交換）（防水型）	平日日中 臨時閉鎖	あり	「使用中」	1	0	1	0	0	0	0	0	2	365
計	7		改修必要数	7				6	0	6	0	1	0	0	1		

キャンプ場計	21		改修必要数	18				16	0	16	0	2	0	0	2	
--------	----	--	-------	----	--	--	--	----	---	----	---	---	---	---	---	--